



## ОБЩИНА РУСЕ

Русе, 7000, пл. "Свобода" №бтел: (082) 881801, факс: (082) 834 413

Образец 3

До  
ОБЩИНА РУСЕ  
гр. Русе  
пл. Свобода № 6

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЗЗД "ИНТИС-БУЛ"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:


Наименование на поръчката:	„Обществен паркинг в съществуващи подземни нива от Театрален комплекс“.
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Предлагаме следната обща цена за изпълнение предмета на поръчката **507 750,42 лв.** (петстотин и седем хиляди седемстотин и петдесет лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС или **609 300,50 лв.** (шестстотин и девет хиляди и триста лева и петдесет стотинки) с ДДС, която се формира на база предлаганата цена за изпълнение по дейности, както следва:

- I. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.
- II. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.
- III. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
- IV. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

**Приложение:** Количествено-стойностна сметка за видовете СМР на хартиен и електронен носител.

**Подпис и печат:**



Дата 01/07/2015 г.  
Име и фамилия Светослав Йончев  
Длъжност Представяващ  
Наименование на участника ДЗЗД „ИНТИС-БУЛ“

**ОБЕКТ** Преработка проект на „Актуализация и преработка на ИТП за Театрален ком-плекс „Сава Огнянов“, корпуси „Е“, „Ж“, „И“ – Трети етап и пристрояване, Ав-томобилна рампа по ул. "Черно море" за обособяване на първи етап - Об-ществен паркинг в съществуващи подземни нива

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
<b>Част Архитектурна</b>					<b>194 213,76</b>
<b>0. РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
Извършват се при съблюдаване всички мерки за безопасност					
0.1	Разрушаване на борд от зидария 25 см. за достъп към стълбищната клетка височина 50 см.	м.л.	6,60	4,51	29,77
0.2	Разрушаване на бетонова стена (плоча) изпълнена по проекта за консервация изащита, затваряща рампата.	м3	3,00	98,60	295,80
<b>1. ЗИДАРСКИ РАБОТИ</b>					
1.1	Зидария от решетъчни керамични тухли дебелина 25см.	м2	299,50	43,02	12 884,49
	ниво -6.60		83,00		
	ниво -3.30		85,00		
	ниво ±0.00		131,50		
1.2	2. ШУРЦОВЕ 25x20см	м.л.	34,40	16,15	555,56
	ниво -6.60		15,90		
	ниво -3.30		17,20		
	ниво ±0.00		1,30		
<b>2. СУХО СТРОИТЕЛСТВО</b>					
2.1	Обличане на инсталационни шахти с гипсокартон - конструкция от метални профили и влагоустойчив гипсокартон еднослойно	м2	38,00	19,32	734,16
	ниво -3.30		17,00		
	ниво ±0.00		21,00		
2.4	Лека преградна стена - конструкция от метални профили и водоустойчив двуслоен гипсокартон двустранно. с изолация от минерална вата, 12см	м2	34,62	35,60	1 232,47
	ниво -3.30		34,62		
<b>3. МАЗИЛКА И ШПАКЛОВКА</b>					
3.1	Вътрешна вароцим. мазилка по тухлена зидария 2 см - двуслойна	м2	962,81	9,34	8 992,67
	ниво -6.60		340,79		
	ниво -3.30		359,03		
	ниво ±0.00		263,00		
	ниво -6.60		237,40		
	ниво -3.30		219,90		
	ниво ±0.00		32,00		
3.1	Външна мазилка, включително PVC мрежа при изпълнение на мазилката между зид и метална конструкция.	м2	145,60	11,17	1 626,35
	ниво ±0.00		145,60		
<b>4. ПОКРИВНИ РАБОТИ</b>					
4.1	Покривни топлоизолирани сандвич панели, вид по спецификация от производителя.	м2	113,00	57,06	6 447,78
4.2	Висящи олуци от галванизирана ламарина	м	21,50	18,03	387,65
<b>5. ПОДОВИ НАСТИЛКИ</b>					
5.1	Шлайфан бетон гараж 5-6 см	м2	1939,00	19,84	38 469,76
	ниво -6.60		990,00		

000052

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
	ниво-3.30		949,00		
5.2	Изравнителна циментова замазка 4см	м2	775,00	9,98	7 734,50
	ниво-6.60		379,00		
	ниво-3.30		396,00		
5.3	Пълнеж под настилка и замазка за изравняване нивото със външното при изходи от стълби - пвърд полиуретан мин 25 кг/м3	м2	18,00	16,62	299,16
5.4	Настилка помещения с плочи от противоплъзгащ гранитогрес	м2	108,60	35,47	3 852,04
	ниво -6.60		19,00		
	ниво -3.30		70,60		
	ниво ±0.00		19,00		
5.5	Настилка по стъпала и площадки с плочи от противоплъзгащ гранитогрес плочи със завишена носимоспособност	м2	147,00	38,34	5 635,98
	ниво -6.60		49,00		
	ниво -3.30		49,00		
	ниво ±0.00		49,00		
5.6	Чела от гранитогрес по стълби	м2	25,20	38,35	966,42
	ниво -6.60		8,40		
	ниво -3.30		8,40		
	ниво ±0.00		8,40		
5.7	Первази от гранитогрес 10см	м2	277,00	5,29	1 465,33
	ниво -6.60		88,00		
	ниво -3.30		101,00		
	ниво ±0.00		88,00		
<b>6. ОБЛИЦОВКИ</b>					
6.1	Фаянс по стени	м2	82,95	35,34	2 931,45
	ниво -3.30		82,95		
<b>7. ИЗОЛАЦИИ И ФУГИ</b>					
7.1	Топлоизолация екструдирен полистирен XPS, 30 kg/m3- 5см по тавани, лепена на гребен и простреляна с дюбели 5 бр./м2	м2	120,00	13,07	1 568,40
	ниво -6.60		60,00		
	ниво -3.30		60,00		
7.2	Шпакловка с теракол по по тавани върху топлоизолация вкл. армираща мрежа	м2	120,00	5,29	634,80
	ниво -6.60		60,00		
	ниво -3.30		60,00		
7.3	Топлоизолация екструдирен полистирен XPS, 30 kg/m3- 5см по стени, лепена на гребен и простреляна с дюбели 5 бр./м2	м2	66,00	13,07	862,62
	ниво -3.30		66,00		
7.4	Шпакловка с теракол по по стени върху топлоизолация вкл. армираща мрежа	м2	66,00	5,29	349,14
	ниво -3.30		66,00		
7.5	Деформационна фуга по под (шлайфан бетон) между сграда и рампа оформена с въже и метална лайсна	м.л.	23,00	13,89	319,47
7.6	Деформационна фуга при стени между сграда и рампа оформена с въже и метална лайсна	м.л.	14,50	13,89	201,41
<b>8. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>					
8.2	Латекс по вътрешни стени	м2	623,88	4,53	2 826,17
	ниво -6.60		340,79		
	ниво -3.30		251,09		
	ниво ±0.00		32,00		
8.2	Латекс по тавани	м2	425,52	4,53	1 927,61
	ниво -6.60		293,91		

000003

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
	ниво -3.30		81,61		
	ниво ±0.00		50,00		
<b>9. МЕТАЛНИ РАБОТИ, ПАРАПЕТИ И ДРУГИ</b>					
9.1	Доставка и монтаж парапет тръбен от стоманени тръби с двойна ръкохватка по стълбища, включително антикорозионен грунд и боя	м.л.	111,60	60,22	6 720,55
	ниво -6.60		37,20		
	ниво -3.30		37,20		
	ниво ±0.00		37,20		
9.2	Доставка и монтаж обезопасителен парапет отвор на рампа за автомобили и на рампа за инвалиди тръбен от стоманени тръби с двойна ръкохватка и балюстрада, включително антикорозионен грунд и боя	м.л.	37,00	54,75	2 025,75
9.3	Доставка и монтаж обезопасителен парапет отвор на рампа за автомобили и на рампа за инвалиди тръбен от стоманени тръби с двойна ръкохватка, включително антикорозионен грунд и боя	м.л.	16,64	54,75	911,04
<b>10. ДОГРАМА ОТ ОСНОВНИЯ ПРОЕКТ, КОЯТО СЕ ЗАПАЗВА СЛЕД ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОСНОВНИЯ ПРОЕКТ</b>					
<b>MDF ЛАМИНИРАНИ ВРАТИ</b>					
10.1	Врата еднокрила, плътна, от MDF, двустранно ламинирана, тип B01- 70/210	бр.	5,00	307,70	1 538,50
	ниво -6.60		1,00		
	ниво -3.30		4,00		
10.2	Врата еднокрила, плътна, от MDF, двустранно ламинирана, тип B03- 90/210	бр.	3,00	327,60	982,80
	ниво -6.60		1,00		
	ниво -3.30		2,00		
<b>СТОМАНЕНИ ВРАТИ</b>					
10.3	Врата еднокрила, от стом. ламарина, прахово-боядисана, с изолация, тип M01 - 90/210	бр.	10,00	313,75	3 137,50
	ниво -6.60		4,00		
	ниво -3.30		6,00		
10.4	Врата еднокрила, от стом. ламарина, прахово-боядисана, с изолация, тип M02 - 90/210	бр.	5,00	313,75	1 568,75
	ниво -6.60		2,00		
	ниво -3.30		2,00		
	ниво ±0.00		1,00		
10.5	Врата еднокрила, от стом. ламарина, остъклена със закалено стъкло 5 мм,самозатваряща се, димоуплътнена, брава антипаник, пожароустойчивост EI90. тип M05 - 120/210	бр.	8,00	559,09	4 472,72
	ниво -6.60		4,00		
	ниво -3.30		4,00		
10.6	Врата двукрила, от стом. ламарина, прахово-боядисана, с вентилационни решетки, тип M07 - 150/250	бр.	10,00	561,36	5 613,60
	ниво -6.60		4,00		
	ниво -3.30		6,00		
<b>ИНДУСТРИАЛНИ СЕКЦИОННИ ВРАТИ</b>					
10.7	Индустриална секционна врата, термоизолирана, автоматика за отваряне нагоре, изготвена от панели от поцинкована ламарина и пенополиуретан. тип M09 - 575/260	бр.	2,00	4 803,95	9 607,90

000004

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
	ВЪТРЕШНИ СЪКЛЕНИ ВИТРИНИ - еднослойна дограма				
10.7	Витрина остъклена с единично стъкло 6мм и фолио против инциденти, с врата и гише тип А13 - 270/240.	бр.	1,00	780,73	780,73
	ниво -3.30		1,00		
<b>11. НОВОПРЕДВИДЕНА ДОГРАМА ВХОДОВЕ КОТА 0,00 КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ДЕМОНТИРА ПРИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРОЕКТ</b>					
11.1	Неотваряема алуминиева витрина остъклена с двоен стъклопакет, тип А1 202/210	бр.	1,00	288,16	288,16
11.2	Неотваряема алуминиева витрина остъклена с двоен стъклопакет, тип А2 349/210	бр.	1,00	474,73	474,73
11.3	Неотваряема алуминиева витрина остъклена с двоен стъклопакет, тип А3 336/210	бр.	1,00	461,11	461,11
11.4	Неотваряема алуминиева витрина остъклена с двоен стъклопакет, тип А4 293/210	бр.	1,00	415,69	415,69
11.5	Неотваряема алуминиева витрина остъклена с двоен стъклопакет, тип А5 170/210	бр.	1,00	254,02	254,02
11.6	Неотваряема алуминиева витрина остъклена с двоен стъклопакет, тип А6 100/210	бр.	1,00	149,34	149,34
11.7	Единична врата частично остъклена със закалено стъкло, с брава антипаник от вътрешната страна тип АВ1 100/210	бр.	1,00	422,13	422,13
<b>12. РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА</b>					
12.0	Временно строителство и безопасност	сума	1	1 636,36	1 636,36
Направа включително доставка на всички необходими материали, полагане, подготовка на основата					
12.1	Настилка от тротоарни плочи	м2	152	45,22	6 873,44
12.2	Циментова замазка	м2	152	9,98	1 516,96
12.3	Бордюри	м.л.	114	25,02	2 852,28
<b>13. А С А Н С Ъ О Р</b>					
13.1	Доставка и монтаж на пътнически асансьор мин 420 кг, хидравличен, включително табло за управление	бр.	1,00	22 000,00	22 000,00
Количествената сметка част архитектурна от проект рампа, одобрен 2013 г. в имот с идентификатор 63427.2.39 по КККР на град Русе, изпълнена като конструкция, но архитектурните работи за която трябва да се изпълнят при изпълнение на сегашния проект.					
<b>1. НАСТИЛКИ</b>					
2.1	Шлайфан бетонова настилка	м2	82	12,65	1 037,30
	ниво -6.60		82		
2.2	Щампован бетон (рибена кост)	м2	259	14,42	3 734,78
	ниво -6.60		114		
	ниво -3.30		145		
<b>2. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>					
2.1	Силикатна боя върху бетон по стени	м2	0	5,33	0,00
	ниво -6.60		123		
	ниво -3.30		231		
2.2	Силикатна боя върху бетон по тавани	м2	0	5,33	0,00
	ниво-6.60		82		
	ниво -3.30		167		
<b>3. КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО БОРД</b>					
3.1	Облицовка по цокъл	м2	15	50,25	753,75

000005

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
3.2	Каменна шапка по борд	м2	41	54,71	2 243,11
<b>4. ОБЕЗОПАСЯВАЩ ПАРАПЕТ</b>					
4.1	тръбен от стоманени тръби с двойна ръкохватка, включително антикорозионен грунд и боя	м'	40	54,75	2 190,00
<b>5. ДРУГИ</b>					
5.1	Настилка от тротоарни плочи	м2	210	29,31	6 155,10
5.2	Анти-паркинг елементи	бр.	7	23,53	164,71
					<b>10 944,32</b>
<b>част Конструкции</b>					
I	<b>Демонтажни работи</b>				
1,0	Демонтаж на ЛТ ламарина над асанс. Шахта	м2	5,8	2,00	11,66
2,0	Демонтаж на метална конструкция над асанс. Шахта	кг	78,0	0,29	22,62
3,0	Разбиване на бетон В12.5	м3	1,9	75,53	139,73
4,0	Извозване на строителни отпадъци	м3	1,9	23,07	42,68
I	<b>Кофражни работи</b>				
1,0	Кофраж за вертикални елементи на кота -0.05 - +3.50	м2	47,3	20,61	973,82
II	<b>Армировъчни работи</b>				
2,0	Армировка за вертикални елементи				
	AI	кг	87,7	1,38	121,03
	AIII	кг	604,3	1,38	833,93
III	<b>Бетонови работи В20</b>				
1,0	Бетон за вертикални елементи на кота -0.05 - +3.5 В20	м3	6,1	111,41	682,94
IV	<b>Метална конструкция</b>				
1,0	Доставка на правоъгълна тръба 100x60x5 мм-L = 38x6=228м	кг	2645,0	1,18	3 121,10
2,0	Доставка на правоъгълна тръба 150x100x4 мм-L =8m	кг	121,0	1,18	142,78
3,0	Доставка на листов стомана с дебелина 8 мм	кг	60,0	1,18	70,80
4,0	Доставка на анкерни болтове тип НГТ-НУ200-А I анк.шпилка НГТ-VM12	бр	108,0	4,78	516,24
5,0	Изработване на метални конструкции /4+5+6/	кг	2826,0	0,55	1 554,30
6,0	Направа на отвори в бетон с Ф ... И дълбочина ...мм	бр	108,0	0,40	43,20
7,0	Монтож на метални конструкции / т.8/	кг	2826,0	0,59	1 667,34
8,0	Монтаж на анкерни болтове	бр	108,0	2,07	223,56
9,0	Почистване и минизиране с анти корозионен грунд на мет к-ции	мкв	129,0	1,68	216,72
10,0	Двукратно боядисване с бложна боя на м. к-ции	мкв	129,0	4,34	559,86
					<b>188 146,85</b>
<b>част Електро</b>					
A	<b>Електро табла, източници на резервно захранване и кабелни линии НН</b>				

"ИНТИС" ООД - Руссе  
тел. 826 019, факс 826 018  
INTIS - Ltd - RUSSE

000006

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
1	Доставка, монтаж, свързване, наладки на Главно разпределително табло ГРТгараж, по приложена схема, стоящо монтирано върху фундамент (метална конструкция), заключваеми метални шкафове, окомплектовани с необходимата защитна, пускова, контролна и измервателна апаратура, тр 44	к-т	1,00	3 010,91	3 010,91
2	Доставка, монтаж, свързване, наладки на зоново табло Тгараж1, по приложена схема, за монтаж на стена, заключваем метален шкаф, окомплектован с необходимата защитна, пускова, контролна апаратура, със степен на защита IP44,	к-т	1,00	1 166,36	1 166,36
3	Доставка, монтаж, свързване, наладки на табло Т паркинг система, по приложена схема, за монтаж на стена, заключваем метален шкаф, окомплектован с необходимата защитна, пускова, контролна апаратура, със степен на защита IP44,	к-т	1,00	512,73	512,73
4	Доставка, монтаж, свързване, наладки на табло вентилация Твент.1, по приложена схема, за монтаж на стена, заключваем метален шкаф, окомплектован с необходимата защитна, пускова, контролна апаратура, със степен на защита IP44,	к-т	1,00	2 445,45	2 445,45
5	Доставка, монтаж, свързване, наладки на табло вентилация Твент.2, по приложена схема, за монтаж на стена, заключваем метален шкаф, окомплектован с необходимата защитна, пускова, контролна апаратура, със степен на защита IP44,	к-т	1,00	949,09	949,09
6	Доставка, монтаж, свързване, наладки на пусково табло – 12 бр, трипозиционни ключа	к-т	1,00	181,82	181,82
7	Доставка и монтаж дизелагрегат 40kVA в шумозаглушителен кожух за външен монтаж	к-т	1,00	12 854,55	12 854,55
8	Свързване, пускане в действие, обучение на персонал на Клиента	к-т	1,00	90,91	90,91
	Забележка: 1.Източници на захранване да се предвидят окомплектовани с всички необходими материали, елементи и аксесоари, включително въвеждането им в експлоатация, гаранционна поддръжка, и обучение на персонал 2.Всички табла да се предвиждат с необходимия резерв за допълнителна апаратура от 30%, включително пусково наладъчни работи, изготвяне на схеми за експлоатацията, надписи и други, всичко необходимо до въвеждане в				
A1	Доставка и полагане на кабели безхалогенен огнеустойчив силов кабел с медни жила неразпространяващ горенето NHXN-J E90 по кабелна скара:				
9	5x50	м	35,00	34,44	1 205,40
10	5x10	м	85,00	10,78	916,30

"ИНТИС" ООД - Русе  
тел. 826 019 454, 826 018  
INTIS - INT. RUSSE

000007

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
A2	Доставка и полагане на кабели СВТ по кабелна скара:				
11	5x10	м	130,00	8,23	1 069,90
12	5x6	м	80,00	5,65	452,00
13	3x6	м	25,00	4,10	102,50
14	16x1	м	300,00	6,88	2 064,00
15	5x95	м	150,00	63,50	9 525,00
A3	Направа суха разделка и свързване				
16	95 квмм	бр	2,00	16,30	32,60
17	50кв.мм	бр	2,00	12,80	25,60
18	10кв.мм	бр	10,00	8,94	89,40
19	6кв.мм	бр	4,00	5,28	21,12
<b>B</b>	<b>Осветителни тела и осветителна инсталация</b>				
1	Доставка и монтаж на осветително тяло (тип 1) с 18W/LED, с капак за директен монтаж, IP44, свързване и наладки. паркинг	бр	120,00	45,00	5 400,00
2	Доставка и монтаж на осветително тяло (тип 2) с 18W/LED, с капак за директен монтаж, IP44, свързване и наладки. рампа	бр	14,00	45,00	630,00
3	Доставка и монтаж на осветително тяло с л.л. 1x36W, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж, с IP44, (тип 3), свързване и наладки, технически помещения и складове	бр	31,00	35,00	1 085,00
4	Доставка и монтаж на осветително тяло (тип 4), тип плафониера, с 35W/LED, с предпазно стъкло, за директен монтаж, IP44, свързване и наладки, стълбища	бр	11,00	37,74	415,14
5	Доставка и монтаж на осветително тяло (тип 5), тип аплик, с к.л.л.1x18W, с ЕПРА, с предпазна решетка, за директен монтаж, IP44, свързване и наладки. асансьор	бр	4,00	24,09	96,36
6	Доставка и монтаж на осветително тяло (тип 6), тип плафон, с к.л.л.1x18W, с ЕПРА, с предпазно стъкло, за директен монтаж, IP44, свързване и наладки. WC	бр	6,00	24,11	144,66
7	Доставка и монтаж на осветително тяло (тип 7) – тип уличен осветител, с LED 30W, с IP65, включително рогатка, върху стълбове, монтаж на разклонителна кутия със защита	бр	9,00	103,20	928,80
8	Доставка и монтаж на стълбове за направа на осветление открит паркинг (4м светла височина), включително конструкция за монтаж на осветителни тела (единична рогатка), включително направа на фундамент с вход и изход на захранващи кабели, заземление и други	к-т	1,00	416,69	416,69
9	Доставка и монтаж на стълбове за направа на осветление открит паркинг (5м светла височина), включително конструкция за монтаж на осветителни тела (двойна рогатка), включително направа на фундамент с вход и изход на захранващи кабели, заземление и други	к-т	4,00	526,57	2 106,28

"ИНТИС" ООД - Русе  
 тел. 826 019 факс 826 018  
 INTIS - Ltd - RUSSE

000008



№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
10	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло, със собствена акумулаторна батерия и к.л.л. 1x8W, с надпис "изход", за директен монтаж на стена, светеща пиктограма, с ЕПРА, с непрекъснат режим на работа, свързване, наладки, влагозащитено	бр	6,00	20,91	125,46
11	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло, със собствена акумулаторна батерия и к.л.л.1x8W, със стрелка указваща посока, двустранно, за монтаж на конзола, светеща пиктограма, с ЕПРА, с непрекъснат режим на работа, свързване, наладки, влагозащитено	бр	8,00	25,00	200,00
12	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло, със собствена акумулаторна батерия и к.л.л.1x8W, с надпис "пожарен кран", за директен монтаж на стена, светеща пиктограма, с ЕПРА, с непрекъснат режим на работа, свързване, наладки, влагозащитено	бр	8,00	20,47	163,76
13	Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло, със собствена акумулаторна батерия и к.л.л.1x8W, за директен монтаж, с ЕПРА, в режим на работа при отпадане на основното напрежение, свързване, наладки, влагозащитено	бр	50,00	20,46	1 023,00
14	Доставка, монтаж и свързване на ключ- обикновен 10А, за скрита инсталация	бр	2,00	4,47	8,94
15	Доставка, монтаж и свързване на ключ- обикновен 10А, за открита инсталация, влагозащитен	бр	27,00	4,95	133,65
16	Доставка, монтаж и свързване на ключ- девиаторен 10А, за открита инсталация, влагозащитен	бр	2,00	5,06	10,12
17	Доставка и монтаж датчик движение, за директен таванен монтаж	бр	6,00	20,04	120,24
18	Направа излаз за захранване на осветително тяло за директен монтаж, с кабел СВТ3х1,5, положен частично открито по кабелна скара и в предпазна тръба PVCФ25 – негорима, със средна дължина около 15м, включително свързване, наладки	к-т	167,00	56,20	9 385,40
19	Направа излаз за захранване на осветително тяло за директен монтаж, с кабел СВТ3х1,5, положен частично открито по кабелна скара и скрито в предпазна тръба PVCФ25 под мазилка, със средна дължина около 15м, включително свързване, наладки	к-т	19,00	56,20	1 067,80
20	Направа излаз за захранване на осветително тяло за монтаж на стълб, с кабел СВТ3х2,5, положен частично открито по кабелна скара, открито в предпазна тръба PVCФ25 – негорима и скрито в предпазна тръба PVCф25 в циментова замазка, със средна дължина около 55м, включително свързване, наладки	к-т	5,00	206,14	1 030,70
21	Направа излаз за захранване на табели, с кабел СВТ3х2,5, положен частично открито по кабелна скара, открито в предпазна тръба PVCФ25 – негорима и скрито в предпазна тръба PVCф25 в циментова замазка, със средна дължина около 55м, включително свързване, наладки	к-т	8,00	206,15	1 649,20

"ИНТИС" ООД - Русе  
тел. 826 019 факс 826 018  
INTIS Ltd - RUSSE

000009

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
22	Направа излаз за захранване на аварийно осветително тяло за директен монтаж, с кабел СВТ3х1,5, положен частично открито по кабелна скара и в предпазна тръба PVCФ25 – негорима, със средна дължина около 20м, включително свързване, наладки	к-т	50,00	73,80	3 690,00
23	Направа излаз за захранване на евакуационно осветително тяло за директен монтаж, с кабел СВТ3х1,5, положен частично открито по кабелна скара и в предпазна тръба PVCФ25 – негорима, със средна дължина около 20м, включително свързване, наладки	к-т	22,00	73,80	1 623,60
24	Доставка, изтегляне и свързване на поцинкована шина 40/4мм за заемление на осветелни тела открит паркинг	м	70,00	3,62	253,40
<b>С Контакти, технологични консуматори-електро инсталация</b>					
	Направа излаз за пожарна клапа/ПЖР с линия СВТ 7х1,5, по кабелна скара и в предпазна PVC тръба ф25 – негорима открито, със средна дължина 45м, свързване, наладки	к-т	9,00	217,75	1 959,75
2	Доставка и монтаж панел контакти в заключваема кутия с IP54, окомплектовани с контакт шуко 16А/250V- защитно изпълнение - 1бр., контакт шуко 16А/380V- защитно изпълнение - 1бр, контакт евро стандарт 16А/250V- защитно изпълнение- 1бр, с входящ разединител и дефектно токова защита и защиты по изтогоре свързване и наладки	бр	8,00	411,82	3 294,56
3	Направа на излаз за захранване на панел контакти с кабел СВТ5х4, положен по кабелна скара и в защитна тръба- открито, със средна дължина на линия около 25м, свързване, наладки	к-т	8,00	158,44	1 267,52
4	Доставка и монтаж контакт шуко 16А/250V, със защитна клемма, за скрит монтаж комплект с конзола за стена, за скрита инсталация, свързване и наладки	бр	6,00	5,37	32,22
5	Направа на излаз за захранване на контакт с кабел СВТ3х2,5, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф25 скрито, със средна дължина 10м, свързване и наладки.	к-т	4,00	37,47	149,88
6	Направа на излаз за захранване на контакт с кабел СВТ3х2,5, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф25 – негорима открито, със средна дължина 50м, свързване и наладки.	к-т	2,00	187,37	374,74
7	Доставка и монтаж контакт шуко 16А/250V, със защитна клемма, за открит монтаж, влагозащитен, комплект с конзола за стена, за скрита инсталация, свързване и наладки	бр	15,00	5,37	80,55
8	Направа на излаз за захранване на контакт с кабел СВТ3х2,5, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф25 – негорима открито, със средна дължина 50м, свързване и наладки	к-т	15,00	187,37	2 810,55


"ИНТАС" ООД - Русе  
тел. 876 019 факс 826 218  
ИНТАС - LTD - RUSSE

000010

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
9	Направа на излаз за захранване на дренажна система с кабел СВТ5х6, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф40 – негорима открито, със средна дължина 50м, свързване и наладки.	к-т	3,00	307,73	923,19
10	Направа на излаз за захранване на климатик с кабел СВТ3х4, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф25 – негорима открито, със средна дължина 55м, свързване и наладки.	к-т	1,00	225,50	225,50
11	Направа на излаз за захранване на бойлерно табло с кабел СВТ3х4, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф25 – негорима открито, със средна дължина 60м, свързване и наладки.	к-т	3,00	246,00	738,00
12	Направа на излаз за захранване на комуникационен шкаф с кабел СВТ3х2,5, изтеглен в предпазна PVC тръба ф25 – скрито, със средна дължина 10м. свързване и наладки.	к-т	1,00	37,45	37,45
13	Направа на излаз за захранване на ОБК консуматор - вентилатор с кабел СВТ3х1,5, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф25 – негорима открито, със средна дължина 70м. свързване и наладки.	к-т	8,00	253,31	2 026,48
14	Направа на излаз за захранване на ОБК консуматор - вентилатор с кабел СВТ5х4, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф32 – негорима открито, със средна дължина 20м. свързване и наладки.	к-т	2,00	126,73	253,46
15	Направа на излаз за захранване на ОБК консуматор - вентилатор с кабел ННХН-Ј Е90 7х10, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф50 – негорима открито, със средна дължина 20м. свързване и наладки.	к-т	2,00	562,39	1 124,78
16	Направа на излаз за захранване на табло ТПП (по друга доставка) с кабел ННХН-Ј Е90 5х2,5, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба 25мм – негорима открито, със средна дължина 70м. свързване и наладки.	к-т	1,00	473,45	473,45
17	Доставка и монтаж на разединител 6А/220V, IP55, свързване	к-т	17,00	18,44	313,48
18	Доставка и монтаж на разединител 16А/380V, IP55, свързване	к-т	2,00	31,72	63,44
19	Доставка и монтаж на разединител 63А/380V, IP55, свързване, (асансьор)	к-т	1,00	89,37	89,37
20	Доставка и монтаж на разединител 6х40А/380V, IP55, свързване (вентилация)	к-т	2,00	167,79	335,58
21	Доставка и монтаж на разединител 2х25А/220V, IP55, свързване (бойлерно табло)	к-т	3,00	40,16	120,48
<b>D</b>	<b>Кабелни скари</b>				
1	Доставка и монтаж на кабелна скара 300/60мм,цинкована, за вътрешен монтаж, по указание на производителя, комплект с окачващи и свързващи елементи	м	30,00	20,62	618,60
2	Доставка и монтаж на кабелна скара 200/60мм,цинкована, за вътрешен монтаж, по указание на производителя, комплект с окачващи и свързващи елементи	м	80,00	17,42	1 393,60

20,62  
"ИНИС" ООД  
тел. 876 019 факс 826 118  
INIS - LU - RUSSIE

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
3	Доставка и монтаж на кабелна скара 100/60мм, поцинкована, за вътрешен монтаж, по указание на производителя, комплект с окачващи и свързващи елементи	м	30,00	14,50	435,00
4	Обработка отвор 1000/200мм с противопожарна вата, по каталог на Производител	бр	2,00	15,93	31,86
5	Обработка отвор 600/200мм с противопожарна вата, по каталог на Производител	бр	1,00	10,15	10,15
6	Обработка на отвор 400/200мм с противопожарна вата, по каталог на Производител	бр	4,00	8,40	33,60
8	Доставка и монтаж гъвкав проводник 16кв.мм жълто-зелен	м	20,00	3,95	79,00
9	Кабелна обувка 16кв.мм	бр	160,00	0,80	128,00
<b>G</b>	<b>Пожароизвестяване /Доставка, монтаж, полагане и изтегляне на съоръжения и материали/</b>				
1	Адресируема централа, 1 кръг, 127 адреса за кръг, принтер, LCD дисплей, PSU	к-т	1,00	2 523,13	2 523,13
2	Аналогов адресируем димооптичен детектор	бр	86,00	58,47	5 028,42
3	Аналогова основа за детектор	бр	84,00	3,92	329,28
4	Адресируем пожарен бутон	бр	10,00	75,73	757,30
5	Задна кутия за пожарен бутон	бр	10,00	4,10	41,00
6	Пожарен звънец	бр	8,00	47,22	377,76
7	Основа изолатор на късо съединение	бр	2,00	27,98	55,96
8	Акумулатор 12V/12Ah	бр	2,00	18,35	36,70
9	Адресируем модул - 2 релейни изхода	бр	4,00	119,39	477,56
10	Външна сирена с флаш лампа	бр	1,00	63,08	63,08
11	Акумулатор 12V, 1.3Ah	бр	1,00	8,37	8,37
12	Гофрирани тръби негорими Ø16,	м	1200,00	1,29	1 548,00
13	Трудногорим кабел 2x1кв.мм,	м	1500,00	1,85	2 775,00
14	Захранващ кабел 3x1 кв. мм,	м	100,00	2,14	214,00
15	Пусконаладъчни работи, програмиране, проби		1,00	445,45	445,45
16	Обучение на персонал на Клиента		1,00	90,91	90,91
<b>I</b>	<b>Охранително видеонаблюдение</b>				
1	Цветна куполна IP камера „ден & нощ“ (1,3-3 мегапиксела), с автоматична бленда 2,8~10mm – за вътрешен монтаж	бр	15,00	359,11	5 386,65
2	Цветна куполна IP камера „ден & нощ“ (1,3-3 мегапиксела), с автоматична бленда 2,8~10mm – за външен монтаж	бр	3,00	386,38	1 159,14
3	Цифрово записващо устройство NVR 16-канален	бр	2,00	800,00	1 600,00
4	HDD диск 1000GB	бр	2,00	136,37	272,74
5	Цветни монитори за видеонаблюдение 19"	бр	1,00	218,18	218,18
6	Цветни монитори за видеонаблюдение 15"	бр	1,00	200,00	200,00
7	Захранващ кабел 1m, 3x1кв.мм	м	100,00	2,15	215,00
8	Кабел UTP cat.6e / Data кабел	м	1600,00	1,85	2 960,00
9	Първоначално програмиране на системата, обучение на персонал на Инвеститора		1,00	290,91	290,91
	оборудването и софтуера да са съвместими с тези, монтирани в съществуващия център за видео наблюдение в сградата на пл.Свобода №6				
<b>J</b>	<b>Паркинг система</b>				



000012

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
1	Комуникационен шкаф CR.H – стенен, 12HU, вентилиран, d=600, заключена стъклена врата – панел 30RJ11 cat3 – 16р - панел 4 SC OS1 – 16р - панел 1RJ45cat6 – 26р - кабелен носач 1U – 56р - пач-корда cat3 UTP RJ11 – 1м – 156р - панел 6x230V~ - 16р - сървър, софтуер, принтер за билети, софтуер, монитор, фискален апарат, принтер, UPS -	бр	1,00	5 027,27	5 027,27
2	Доставка и монтаж единична розетка RJ45 за директен монтаж, включително конзола, включително терминиране на линия	бр	2,00	25,46	50,92
3	Доставка и монтаж двойна розетка RJ45 за директен монтаж, включително конзола, включително терминиране на линия	бр	2,00	31,82	63,64
4	Доставка, полагане и изтегляне на кабел FTP, положен по кабелна скара открито и изтеглен частично в предпазна PVC тръба ф25-негорима открито и частично в предпазна PVC тръба скрито, свързване и наладки.	м	320,00	3,45	1 104,00
5	Доставка и монтаж контакт шуко 16A/250V, със защитна клема, за открит монтаж, влагозащитен, комплект с конзола за стена, за скрита инсталация. свързване и наладки	бр	2,00	5,37	10,74
6	Направа на излаз за захранване на контакт за машина за плащане с кабел СВТ3x2,5, положен по кабелна скара открито и изтеглен частично в предпазна PVC тръба ф25-негорима открито и частично в предпазна PVC тръба скрито, със средна дължина 40м. свързване и наладки	к-т	2,00	149,82	299,64
7	Доставка, полагане и изтегляне на кабел JY(st)Y 10x2x0,8, положен по кабелна скара открито и изтеглен частично в предпазна PVC тръба ф25-негорима открито и частично в предпазна PVC тръба скрито. свързване и наладки.	м	0,00	3,88	0,00
8	Направа на излаз за захранване на колонка с кабел СВТ3x2,5, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф25 – негорима открито, със средна дължина 65м, свързване и наладки,	к-т	2,00	243,58	487,16
9	Направа на излаз за захранване на колонка с кабел СВТ3x2,5, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф25 – негорима открито, със средна дължина 10м, свързване и наладки.	к-т	2,00	37,46	74,92
10	Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ7x1,5 между колонки в PVC тръба ф25	м	30,00	4,88	146,40
11	Направа на излаз за захранване на светофари с кабел СВТ3x1,5, положен по кабелна скара и изтеглен в предпазна PVC тръба ф25 в циментова замазка, със средна дължина 30м, свързване и наладки.	к-т	3,00	103,75	311,25
12	Доставка и монтаж на светофар 30W/LED	бр	3,00	413,64	1 240,92
13	Сертифициране на системата, изпитания и др		1,00	1 500,00	1 500,00
14	Станция за вход – колонка за издаване на билети, бариера, 2 бр. индукционни датчици	бр	2,00	10 663,64	21 327,28

000013

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
15	Станция за изход – колонка за приемане на билети, бариера, 2 бр. индукционни датчици	бр	2,00	9 205,45	18 410,90
16	Машина за плащане на паркинг	бр	1,00	17 021,82	17 021,82
17	Разговорно устройство	к-т	1,00	516,36	516,36
18	Информационна табела 2 нива 4" комплект LED	бр	1,00	750,00	750,00
19	Безконтактни четци	бр	2,00	120,00	240,00
<b>K</b>	<b>Разни</b>				
1	Измервания, наладки, окомплектоване и подготвяне на системите до включването им в експлоатация		1,00	454,55	454,55
2	Обучение на персонал на Клиента		1,00	1 090,91	1 090,91
3	Пробиване отвор в стена на колектор и сутеренна стена театър и полагане на ббр. тръби PVC110мм	к-т	1,00	254,55	254,55
<b>L</b>	<b>Външен оптичен кабел</b>				
1	Доставка и полагане на фиброоптичен кабел едномодов, 12 влакна, за външен монтаж	м	350,00	2,45	857,50
2	Доставка и полагане HDPE тръба	м	350,00	3,85	1 347,50
3	Терминиране оптично влакно	бр	24,00	19,00	456,00
4	Измерване оптично влакно	бр	12,00	15,00	180,00
	<b>част В и К</b>				<b>35 536,70</b>
1,0	Полипропиленови тръби ф20 PN16	м	7	3,11	21,77
2,0	Стабилизирани полипропиленови тръби Stabi PPR ф20 , t=10°C БПН	м	66	3,80	250,80
3,0	Стабилизирани полипропиленови тръби Stabi PPR ф25 , t=10°C БПН	м	37	4,47	165,39
4,0	Поцинковани тръби ф2"	м	144	16,55	2 383,20
5,0	Поцинковани тръби ф2 1/2"	м	16	21,40	342,40
6,0	Смесителна батерия за тоалетна мивка-стояща	бр	3	72,05	216,15
7,0	Канелка с холендър	бр	1	11,85	11,85
8,0	Спирателен кран за тоалетно казанче ф 1/2"	бр	3	4,65	13,95
9,0	Секретен спирателен кран ф 3/8"/1/2"	бр	6	5,48	32,88
10,0	Възвратна клапа ф2"	бр	2	38,08	76,16
11,0	Бойлер 10л за монтаж под мивка 2kW	бр	3	125,63	376,89
12,0	Спирателен кран без изпразнител ф20	бр	2	5,17	10,34
13,0	Спирателен кран без изпразнител ф50	бр	1	39,24	39,24
14,0	Спирателен кран с изпразнител ф25	бр	3	8,45	25,35
15,0	Спирателен кран с изпразнител ф2"	бр	6	51,04	306,24
16,0	Мрежест филтър ф50	бр	1	62,17	62,17
17,0	Укрепителни скоби за вертикални водопр. клонове	бр	7	7,15	50,05
18,0	Укрепителни скоби за вертикални пожарни клонове	бр	18	7,75	139,50
19,0	Укрепване на една тръба-окачен водопровод	бр	36	8,29	298,44
20,0	Укрепване на две тръби на скара	бр	33	3,83	126,39
21,0	Изоляция за полипропиленови тръби ф20 9мм	м	4	2,04	8,16
22,0	Изоляция за полипропиленови тръби ф25 9мм	м	4	2,16	8,64
23,0	Изоляция за поцинковани тръби ф2" 9мм	м	27	4,37	117,99
24,0	Изоляция за поцинковани тръби ф2 1/2" 9мм	м	2	4,53	9,06
25,0	Изоляция за полипропиленови тръби ф20 13мм	м	61	2,35	143,35
26,0	Изоляция за полипропиленови тръби ф25 13мм	м	34	2,49	84,66
27,0	Изоляция за поцинковани тръби ф2" 13мм	м	116	4,60	533,60
28,0	Изоляция за поцинковани тръби ф2 1/2" 13мм	м	14	4,75	66,50
29,0	Противопожарен кран ф2" в комплект с пожарна касета	бр	8	311,05	2 488,40
30,0	Комбиниран водомер с възможност за дистанционно отчитане - DN50 Qn=15m3/ч.	бр	1	1 355,62	1 355,62

000014

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
	Канализация				
1,0	PE тръби DN50мм-нагнетател	м	55	8,15	448,25
2,0	PE тръби DN80мм-нагнетател	м	42	10,57	443,94
3,0	PVC тръби ф50мм	м	4	8,55	34,20
4,0	PVC тръби ф110мм	м	9	14,86	133,74
5,0	PVC тръби ф160мм	м	5	17,58	87,90
6,0	Дебелостенни PVC тръби ф110мм	м	21	16,88	354,48
7,0	Дебелостенни PVC тръби ф160мм	м	80	19,23	1 538,40
8,0	Тоалетна мивка	бр	4	56,71	226,84
9,0	Клозетно седало със стран.оттичане	бр	3	217,02	651,06
10,0	Линеен отводнител L=2,65м	бр	2	256,80	513,60
11,0	Линеен отводнител L=6,12м	бр	1	568,37	568,37
12,0	обърнат сифон конденз	бр	1	52,39	52,39
13,0	обърнат сифон DN50	бр	6	135,88	815,28
14,0	обърнат сифон DN80	бр	3	137,12	411,36
15,0	Спирателен кран без изпразнител DN50 за PE тръби	бр	6	39,24	235,44
16,0	Възвратна клапа DN50 за PE тръби	бр	6	38,08	228,48
17,0	Спирателен кран без изпразнител DN80 за PE тръби	бр	3	77,44	232,32
18,0	Възвратна клапа DN80 за PE тръби	бр	3	69,31	207,93
19,0	ПС DN50мм със стр.оттичане	бр	3	16,62	49,86
20,0	ПС DN100мм с долно оттичане	бр	2	18,58	37,16
21,0	Чугунен сифон с вграден автоматичен затвор за нефтопродукти	бр	9	47,90	431,10
22,0	Шахта 40/40 с потопяема дренажна помпа монофазно-доставка с поплавък;Q=3l/s;H=14m комплект с автоматика	бр	2	1 224,18	2 448,36
23,0	Система за отпадни води сдвоена помпа - работна+резервна/битово-фекални води комплект с ел.табло;Q=2,50l/s;H=10m и автоматика	бр	2	7 250,00	14 500,00
24,0	Ревизионен отвор DN110 PVC	бр	4	4,95	19,80
25,0	Ревизионен отвор DN160 PVC	бр	2	6,22	12,44
26,0	Ревизионен отвор DN110 деб.PVC	бр	3	4,95	14,85
27,0	Ревизионен отвор DN160 деб.PVC	бр	9	6,22	55,98
28,0	Укрепителни скоби за верт.канализ. клонове	бр	14	8,15	114,10
29,0	Укрепителни скоби за верт.тръби нагнетател	бр	25	8,15	203,75
30,0	Укрепване на една тръба-окачена канализ.	бр	58	10,22	592,76
31,0	Противовакуумни клапи DN110	бр	2	53,71	107,42
	<b>част ОВК</b>				<b>77 069,70</b>
I	Отоплителна инсталация				
	Отоплителни тела				
1,0	Електрически радиатор за мокри помещения 0,6kW,220V;, L=500mm	бр.	3	357,93	1 073,79
II	КЛИМАТИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ				
	Вентилаторни конвектори и климатизатори				
1,0	Климатизатор разделен тип ("сплит"), с вътрешно тяло за високостенен монтаж номинална охладителна мощност 4kW и отоплителна 4,5 kW к-кт с инфрачервено дистанционно управление	к-кт	2	2 283,48	4 566,96
2,0	Единична проба на климатизатор	бр.	2	11,00	22,00

000015

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
	Вентилационна система гаражи				
1,0	Смукателен вентилатор в бокс 35500m <sup>3</sup> /h,500Pa комплект с меки връзки; димозасмукващ //max 300oC/120min//	бр.	1	4 330,25	4 330,25
2,0	Смукателен вентилатор в бокс 24000m <sup>3</sup> /h,600Pa комплект с меки връзки; искронеобразуваш Атех изпълнение за газ	бр.	1	7 959,89	7 959,89
3,0	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор, монтиран във вентилационен бокс - дебит на въздуха 3590 м <sup>3</sup> /ч и напор 400 Pa - Нел = 1,1 kW / 380 V - комплект с меки връзки	бр.	1	965,64	965,64
4,0	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор, монтиран във вентилационен бокс - дебит на въздуха 3900 м <sup>3</sup> /ч и напор 400 Pa - Нел = 1,5 kW / 380 V - комплект с меки връзки	бр.	1	986,98	986,98
5,0	Канален вентилатор 580 м <sup>3</sup> /h ; 150Pa	бр.	1	250,74	250,74
6,0	Канален вентилатор 390 м <sup>3</sup> /h ; 200Pa	бр.	1	195,26	195,26
7,0	Канален вентилатор 350 м <sup>3</sup> /h ; 160Pa	бр.	2	195,26	390,52
8,0	Канален вентилатор 200 м <sup>3</sup> /h ; 150Pa	бр.	1	171,79	171,79
9,0	Канален вентилатор 160 м <sup>3</sup> /h ; 150Pa	бр.	1	168,59	168,59
10,0	Тръбен вентилатор 110 м <sup>3</sup> /h ; 100Pa	бр.	2	165,38	330,76
11,0	Вентилационна решетка, стенна комплект с регулираща секция PX-P 1025/125	бр.	3	72,93	218,79
12,0	Вентилационна решетка, стенна комплект с регулираща секция PX-P 825/125	бр.	2	52,05	104,10
13,0	Вентилационна решетка, стенна комплект с регулираща секция PX-P 625/125	бр.	4	197,40	789,60
14,0	Вентилационна решетка, стенна комплект с регулираща секция PX-P 825/425	бр.	10	97,10	971,00
15,0	Вентилационна решетка, стенна комплект с регулираща секция PX-P 425/125	бр.	2	30,84	61,68
16,0	Вентилационна решетка, стенна комплект с регулираща секция PX-P 225/125	бр.	117	25,07	2 933,19
17,0	Неподвижна жалузиинна решетка, НЖР 1000/1000	бр.	2	202,73	405,46
18,0	ППК Ф110 - Огнепреградна клапа, клас на пожароустойчивост 90мин, окомплектовка с електромеханична задвижка с пружинно възвръщане и помощни контакти за индикация на положението	бр.	11	624,20	6 866,20
19,0	Конусна решетка смукателна КРС Ф100	бр.	5	13,44	67,20
20,0	Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка - присъединителни размери В/Н = 900/750 мм - електронно управление за ВОСДТ(ел задвижка пружинна)	бр.	6	197,40	1 184,40

ИНТИС ООД - Русе  
тел. 826 019 факс 826 018  
INTIS - Ltd - RUSSE

000016



№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
21,0	Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка - присъединителни размери В/Н = 1300/400 мм - електронно управление за ВОСДТ (ел задвижка пружинна)	бр.	3	213,40	640,20
22,0	Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка - присъединителни размери В/Н = 600/300 мм - ръчно управление	бр.	1	71,49	71,49
23,0	Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка - присъединителни размери В/Н = 450/300 мм - ръчно управление	бр.	1	62,95	62,95
24,0	Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка - присъединителни размери В/Н = 350/300 мм - ръчно управление	бр.	1	60,82	60,82
25,0	Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка - присъединителни размери В/Н = 300/300 мм - ръчно управление	бр.	3	55,48	166,44
26,0	Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка - присъединителни размери В/Н = 400/300 мм - ръчно управление	бр.	1	60,82	60,82
27,0	Регулираща клапа, КЕП 250/100	бр.	1	32,01	32,01
28,0	Регулираща клапа, КЕП 300/200	бр.	1	33,08	33,08
29,0	Регулираща клапа, КЕП 300/150	бр.	1	32,01	32,01
30,0	Регулираща клапа, КЕП 150/150	бр.	2	28,81	57,62
31,0	Регулираща клапа, КЕП Ф100	бр.	2	12,59	25,18
32,0	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил Е20 - прави - периметър до 750 мм - заводски оребрени - дебелина на ламарината 0,55 мм	м2	270	30,94	8 353,80
33,0	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил Е20 - фасонни - периметър до 750 мм - заводски оребрени - дебелина на ламарината 0,63 мм	м2	74	30,94	2 289,56
34,0	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил Е20 - прави - периметър до 1200 мм - заводски оребрени - дебелина на ламарината 0,55 мм	м2	123	28,81	3 543,63
35,0	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил Е20 - фасонни - периметър до 1200 мм - заводски оребрени - дебелина на ламарината 0,63 мм	м2	48	28,81	1 382,88

"ИНТИС" ООД - Русе  
тел. 826 019 fax: 826 018  
INTIS - Ltd - RUSSE

000017

№	Наименование на работата	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Цена лв.
1	2	3	4	5	6
36,0	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил E20 - прави - периметър до 2700 мм - заводски оребрени - дебелина на ламарината 0 55 мм	м2	210	30,94	6 497,40
37,0	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил E20 - фасонни - периметър до 2700 мм - заводски оребрени - дебелина на ламарината 0 82 мм	м2	68	30,94	2 103,92
38,0	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил E20 - прави - периметър до 5000 мм - заводски оребрени - дебелина на ламарината 1 мм	м2	310	30,94	9 591,40
39,0	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил E20 - фасонни - периметър до 5000 мм - заводски оребрени - дебелина на ламарината 1 мм	м2	148	30,94	4 579,12
40,0	Въздуховод – кръгъл от поцинкована ламарина Ф100	м	58	6,11	354,38
41,0	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване	кг	500	3,04	1 520,00
42,0	Механична наладка на вентилационната инсталация, брой точки	бр.	1	55,00	55,00
43,0	Единична проба на вентилатор	бр.	30	11,00	330,00
44,0	Пуск и настройка	ч.ч	24	8,80	211,20
	<b>част Пътна</b>				<b>1 839,09</b>
1,0	Пътни принадлежности				
1,0	Постоянна организация на движението				
2,0	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, жълта с перли, вкл.всички свързани с това разходи	м2	72	5,30	381,60
3,0	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, синя с перли, вкл.всички свързани с това разходи	м2	51	5,30	270,30
4,0	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, оранжева с перли, вкл.всички свързани с това разходи	м2	13	5,30	68,90
5,0	Доставка и анкерирание на носещи стълбове ф60мм за пътни знаци	бр	8	65,38	523,04
6,0	Доставка и монтаж на гумен ограничител на скоростта тип Полусфера 210мм	бр	15	25,90	388,50
7,0	Доставка и монтаж на вертикална сигнализация - пътни знаци	м2	5	41,35	206,75
	Всичко за обекта без ДДС				<b>507 750,42</b>
	20%ДДС				<b>101 550,08</b>
	Всичко с ДДС				<b>609 300,50</b>

000018

Св. Йончев

/Представяващ ДЗЗД "ИНТИС-БУЛ"

